

# Stapler Clark GEX30(I) 4,80m Hub

Technische Daten Elektro-Stapler 3to Hublast  
inkl. Seitenschieber und Zinkenversteller

Tragkraft	3000kg	Gesamthöhe	2,17m
Hubhöhe	4,80m	Gesamtlänge	3,57m
Gabellänge	1,20m	Gesamtbreite	1,23m
Wenderadius	2,09m	Antrieb	Elektro
		Eigengewicht	4.952kg



	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe eingef. (h1)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)		Freihub (h2)	
			mit Last- schutzgitter	ohne Last- schutzgitter	mit Last- schutzgitter	ohne Last- schutzgitter
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	2015	1575	3234	2676		

**-BLESER** GmbH  
**MIETSTATION**

Arbeitsbühnen · Baumaschinen

Danziger Straße 5 · 56564 Neuwied  
Tel. 0 26 31 / 35 61 10 · Fax 0 26 31 / 35 61 12  
blesermietstation.de · info@blesermietstation.de

**IPAF**  
Schulungs-  
zentrum